

RENOUVELLEMENT DE CONDUITE AEP ET REPRISE DE BRANCHEMENTS

REGION DE GARGANVILLAR (82)

<i>Maître d'ouvrage :</i>	Syndicat des Eaux de la Région de GARGANVILLAR
<i>Maître d'oeuvre:</i>	SOGEXFO (mandataire) / 2AU (co-traitant)
<i>Année de réalisation :</i>	2013
<i>Missions :</i>	AVP – PRO – ACT – VISA – DET – AOR
<i>Montant des travaux :</i>	583 742 €HT

Description de la mission :

Marché de maîtrise d'œuvre pour le renouvellement de conduite AEP et reprise de branchements.

Description des travaux réalisés :

- Bourg de LARRAZET :
 - 1 756 ml de réseau eau potable composé de :
 - 320 ml de Ø 40 PVC PN 16
 - 145 ml de Ø 50 PVC PN 16
 - 685 ml de Ø 63 PVC PN 16
 - 160 ml de Ø 75 PVC PN 16
 - 410 ml de Ø 110 PVC PN 16
 - 18 ml de Ø 60 fonte calorifugée coquille acier
 - 18 ml de Ø 100 fonte calorifugée coquille acier
 - Fourniture et pose de 2 poteaux incendie
 - Reprise de 70 branchements
- Bourg de CAUMONT :
 - 1 947 ml de réseau eau potable composé de :
 - 25 ml de Ø 40 PVC PN 16
 - 175 ml de Ø 50 PVC PN 16
 - 170 ml de Ø 63 PVC PN 16
 - 400 ml de Ø 75 PVC PN 16
 - 45 ml de Ø 90 PVC PN 16
 - 650 ml de Ø 110 PVC PN 16
 - 470 ml de Ø 125 PVC PN 16
 - 12 ml de Ø 125 fonte calorifugée coquille acier
 - Fourniture et pose de 4 poteaux incendie
 - Reprise de 42 branchements

Larrazet. Travaux: on renouvelle les canalisations d'eau

Publié le 19/06/2013 à 03:50



Les travaux de renouvellement des canalisations d'eau, dont le dossier a débuté en avril 2012 avec le Syndicat des eaux de Garganvillar, ont débuté dans le bourg, le 20 mai. M. Benoît Labadie, le maître d'œuvre de l'entreprise Sogexfo, dirige le chantier (2au, un autre bureau d'étude a été associé avec la Sogexfo pour ces travaux). Jérôme Andral est le conducteur de travaux de l'entreprise Cousin-Pradère et Patrice Viriato, le maître d'ouvrage du Syndicat des eaux de Garganvillar.

À la suite du bourg, les travaux continueront par l'avenue Camille-Bégué à partir de la halle en remontant vers la route de Lavit, puis ce sera autour de la halle et pour terminer, la descente de la rue Camille-Bégué en descendant vers le rond-point.

Le vieux réseau de canalisation d'eau reste en service jusqu'à ce que le nouveau soit entièrement terminé. Avant ce fait, des analyses et des tests seront faits sur les nouvelles canalisations, elles seront désinfectées, ce avant la mise en service, le bascul entre les anciennes et les nouvelles ne pourra être effectué qu'après. La réalimentation de tout le village se fera compteur par compteur.

L'extérieur du village sera réhabilité en nouveau compteur et tout le village pour terminer.

Pour la fête locale du 6 et 7 juillet, les travaux ne gêneront pas pour la manifestation.

La fin des travaux est estimée aux alentours de fin juillet. L'entreprise Cousin-Pradère fait son maximum pour laisser au mieux la circulation la plus facile possible.

La Dépêche du Midi

CERTIFICAT DE CAPACITE

Lieu du chantier : Commune de GARGANVILLAR (82)
Année de réception : 2013
Maître d'ouvrage : Syndicat des Eaux de la Région de GARGANVILLAR
Prestataires : SOGEXFO : mandataire
Atelier d'Aménagement et d'Urbanisme (2AU) : co-traitant
Montant H.T. des prestations réalisées par 2AU : 5 500,00 €

Nature des prestations réalisées par 2AU : Maîtrise d'œuvre pour le renouvellement de conduites AEP et reprise de branchements.

Sous-traitance : NON

Observations : *Travaux sérieux et très content de la prestation.*

Les prestations ont été réalisées suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date : *6/01/2015*

Signature du Maître d'ouvrage :

Le Président
R. DESCAZEUX

Syndicat des Eaux de Garganvillar
82100 GARGANVILLAR